

Ծավալաբեր Գավառի կենտրոնական հրապարակի շինաշխատանքների

h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	Համաշինարարական աշխատանքներ				
	բեմահարթակի քանդում				
	Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակների և անկյունակների ապառնաժում	տն	0,24		
	խամբարաբետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	9,60		
	Գոյ. ունեցող քարե պատերի քանդում	մ ³	1,344		
	Ե/բ սալերի ապամոնտաժում	հատ	2,00		
	Հողալին աշխատանքներ				
	Տարածքի հիմնատակի բնահողի մշակում 0,25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձրալու ավտոմեքանիկայով	100մ3	3,54		
	Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնյա ծածկի քանդում 150մ	100մ3	0,49		
	3-րդ կարգի բնահողի մշակում 0.40 մ3 տարողությամբ էքսկավատորով կողիցք	100մ3	0,330		
	Ծառերի մեքենայացված հանում արմատներով և տեղափոխում մինչև 100 մ	հար	18,00		
	Շին ախրի տեղափոխում 6 կմ	տ	584,6		
	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում	100մ	2,157		
	Ավազակոպճային հիմքի կառուցում 40 սմ հաստությ.	100մ ²	4,680		
	5.Սիզամարզ				
	Տարածքի նախապատրաստում սիզամարզի համար բերված բնահողից 15սմ շերտի ավելացումով և նախապատրաստումով ցանքի համար	100մ2	24,338		
	Տարածքի պատրաստում սիզամարզի համար տարածքի հարթեցում	100մ ²	6,35		
	Սիզամարզի ցանում ավելացնելով բնահող	100մ ²	24,33		
	Հողի հետլիցք հատակների տակ ձեռքով	մ3	23,01		
	Ճեմահարթակ				
	Բնահողի տոփանում խճով 10սմ	100մ ²	10,31		
	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում անցումներում և տարածքում խճի վրա 100մմ հաստ.	մ ³	103,1		
	Բ - 12,5 դասի բետոնից նախաշերտի կառուցում եզրապատի պարագծով 35*15*21650սմ	մ3	11,36		
	Կամրջակների և ավազանի պատատակի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով	մ2	125,4		
	Ավազանի դրսի պատի երեսապատում 30մմ բազալտե սալերով 45սմ բարձրությամբ	մ2	79,6		
	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100*200 Բ15 դասի բետոնյա հիմքի վրա	100մ	0,524		
	Բազալտե սալիկներից հատակի պատրաստում եզրահանված 300*300*40մմ	մ2	3827,3		
	Բուտաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում Բ-12,5 դասի բետոնից եզրաքարի տակ 0,4*0,45	մ3	69,04		
	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 130*300 Բ7,5 դասի բետոնյա հիմքի վրա	100մ	3,836		
	Կամրջակների կառուցում				
	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կամրջակների հիմքերի համար	մ3	26,40		
	Ե/բ միաձուլյ հիմքերի կառուցում Բ - 20 բետոնից	մ ³	26,40		
	Ամրան Փ14 Ա500с	տն	0,696		
	Ամրան Փ12 Ա500с	տն	0,406		
	Միաձուլյ Ե/բ կամրջակների կառուցում Բ - 20 բետոնից	մ ³	10,67		
	Ամրան Փ18 Ա500с	տն	3,16		
	Ամրան Փ12 Ա500с	տն	0,035		
	Կամրջակների ճաղաշարեր				
	Մետաղական ճաղաշարի տեղադրում քառ, խողովակից 60*60մմ	տն	0,604		
	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 20*40*12	մ	144,00		
	Պողպատե թիթեղ կանգնակների տակ 2մմ	մ2	5,20		
	Մետաղական տարերի երկտակ յուղաներկում	100 մ ²	0,800		
	Ծառերի տնկում				
	Ծառերի բների փորում	10 փոս	6,2		
	Ծառերի տնկում 0,5*0,4 մ փոսի մեջ	10 ծառ	6,2		

1	2	3	4	5	6
	Ջրավազանի նորոգում				
	Ջրավազանի եզրապատեր 60մմ բազալտե ծածկասալերի ապամոնտաժում քարերից ց/ավազե շախաղի մաքրումով	100մ ²	1,220		
	Ջրավազանի պատերից սալիկների քանդում	100մ ²	3,712		
	Բուտաբետոնե ժապավենային եզրապատի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից 30*55*21082սմ	մ ³	34,78		
	Բազալտե խճուղի, փոշիով և կավով խառնուրդից հիմնատակի պատրաստում ջրավազանի առկա հատակի վրա	մ ³	232,00		
	Ջրավազանի հատակի և պատերի միաշերտ հիդրոմեկուսացում իզոգամով բիտումի մածիկի վրա	100 մ ²	6,18		
	B-7,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի կառուցում ջրավազանի հատակի տակ 10սմ	մ ³	57,2		
	Հատակի բետոնե շերտի կառուցում հիդրոմետ	100 մ ²	5,72		
	W 4 B 15 (U 200) բետոնով 70մմ հաստ.				
	Բազալտից հարթ քիվերի կառուցում /150*300/	զմ	189,42		
	Պատերի ուժեղացում ամրանային ցանցով 0,08*0,9*197,6	մ ³	16,89		
	Նոր 60մմ բազալտե ծածկասալերի տեղադրում առկա պատերի վրա Bpd=4մմ 10x20սմ ամրանային ցանցի ամրանավորումով/ ջրավազանի եզրապատ /	100մ ²	0,4400		
	Ապամոնտաժված 60մմ բազալտե ծածկասալերի տեղադրում առկա պատերի և միջնապատերի վրա Bpd=4մմ 10x20սմ ամրանային ցանցի ամրանավորումով / ջրավազանի եզրապատ /	100մ ²	0,4800		
	Պատերի և հատակի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ ²	7,58		
	Պատերի և հատակի հեղրոմեկուսացում /ՎԱՏԵՐ ՍՏՈՊ/ նյութով	մ ²	780,00		
	Մաքրման աշխատանքներ				
	Շին.աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	75,00		
	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ. էքսկավատ.	1000մ ³	0,041		
	Տեղափոխում 5կմ	տն	75,00		
	Արտաքին ջրամատակարարում				
	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 3-րդ կարգի	1000մ ³	0,015		
	Խրամուղու փորում մեխանիզմով 5-րդ կարգի	1000մ ³	0,064		
	Բնահողի հետլիցք մեխանիզմով	1000մ ³	0,046		
	Խճային շերտի քանդում	մ ³	1,5		
	Բուսահողի շերտի քանդում ձեռքով պահպանում և վերականգնում	մ ³	32,0		
	Պոլիէթիլենային խողովակի տեղ. d=90մմ 8 մթն փորձարկում	մ	436,00		
	Ավազի նախաշերտի կառուցում	մ ³	18,0		
	Գոտի անցում 90/25մմ պոլիէթիլեն	հատ	110,0		
	Գոտի անցում 90/32մմ պոլիէթիլեն	հատ	25,0		
	Անկյունակ 25/25 պոլիէթիլեն	հատ	110,0		
	Ջրթող հիդրամտի ծորակ	հատ	25,0		
	Փականների կցորդիչով d=32 մմ	հատ	25,0		
	Փականների տեղադրում d=20 մմ	հատ	110,0		
	Սողնակային փականի տեղադրում d=80մմ	հատ	3,0		
	Պարուրակային կցորդիչ dn 32 մմ	հատ	25,0		
	Ջրացայտիչ տեղադրում d=25մմ	հատ	110,0		
	խողովակապտուկ D=32 մմ	հատ	25,0		
	Կցաշուրթային միացություն d=80մմ	հատ	8,0		
	Պողպատե խողովակի տեղադրում d =32մմ	մ	12,50		
	Ջրաչափի տեղադրում d=40 մմ	հատ	1,0		
	Պոմպի ազդեցատ	հատ	1,0		
	Պոմպի տեղադրում Q=9,0մ ³ /ժ	հատ	1,0		
	Պողպատե խողովակի տեղադրում d =25մմ	մ	55,00		
	Հետադարձ փական d=50 մմ	հատ	1,0		
	Դատարկման փական d=32 մմ	հատ	1,0		
	Էլեկտրական լուսավորություն				
	Լուսավորության մուտքային վահանակի ցայտմանքափանց IP 65 տարբերակի մուտքային եռաֆազ մոդուլային հաշվիչ 160Ա խմբային 2x 25 Ա 2x 63 եռաֆազ	հտ	1,0		

1	2	3	4	5	6
	Ղեկավարման արկղ արտաքին լուսավորության համար իր ներառված ա, մուտքային ավտոմատ380 Վ 32 Ա բ, մագնիսական թելարկիչ	հտ	1,0		
	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 5x3,5 մմ2 ԱՎՎԳ	100մ	0,79		
	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 5x2,5 մմ2 ՊՊՎ	100մ	0,18		
	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 5x10 մմ2 ՊՊՎ	100մ	8,65		
	Հաղորդալար, պղնձե ջիղով, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով հատվածքը 5x1,5 մմ2 ՎՎԳ	100մ	0,13		
	Ծայրակալ ալյումինե Փ25 մմ	հատ	1		
	Ծայրակալ ալյումինե Փ35 մմ	հատ	1		
	Մագնիսական թողարկիչ	լ-մ	1,00		
	Արտաքին լուսավորության լուսատուների տեղադրում		73		
	Փոստրակների փորում հենասյուների տակ	մ3	8,18		
	խամբարաբետոնից հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար	մ3	8,18		
	Մետաղապլաստե խողովակի տեղ. d =20մմ Ո32	100մ	0,12		
	Մետաղապլաստե խողովակի տեղ. d =40մմ Ո32	100մ	2,48		
	Մետաղապլաստե խողովակի տեղ. d =50մմ Ո32	100մ	0,20		
	Մետաղապլաստե խողովակի տեղ. d =110մմ Ո32	100մ	0,20		
	Արտաքին ջրամատակարարում				
	Հողային աշխատանքներ				
	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողլիցք	100մ ³	0,30		
	3-րդ կարգի բնահողի ձեռքով փորում խրամուղում	մ3	5,00		
	խողովակաշարի տակի նախ. շերտ10 սմ հաստությամբ ավազից	մ3	2,50		
	խողովակաշարի ծածկում ավազի շերտով	մ3	6,00		
	խրամուղու հետլիցք ձեռքով III կարգի գրունտ	մ3	5,50		
	3-րդ կարգի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով 10մ տեղափոխումով	100մ ³	0,21		
	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափին էքսկավատորով	1000մ ³	0,0085		
	Տեղափոխում 5 կմ	տն	15,3		
	Մոնտաժային աշխատանքներ				
	Պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում խրամուղուղում d=57x4մմ	զմ	25,00		
	Կցաշուրթի տեղադրում d=50մմ	հատ	4,00		
	Սողնակավոր թուջե փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	2,00		
	Հակահրդեհային գլխիկի տեղադրում d=50մմ	հատ	1,00		
	Միացում գործող ջրագծին համապատասխան խամուտով	1կետ	1,00		
	Ջրամատակարարման ուղղանկյուն դիտահորի բետոնյա պատերի և հատակի կառուցում	մ3	1,30		
	Ջրամատակարարման ուղղանկյուն դիտահորի թուջե մտոցով ե/բ կափարիչի տեղադրում	հատ	1,00		
	Ցանցի փորձարկում	100մ	0,25		
	խողովակների լվացում վարակազերծումով	1000մ	0,025		
	Ասֆալտապատում				
	Ծածկի իրականացում 3 սմ հաստությամբ մանրահատիկ ասֆ./բետոնե խառնուրդից	100մ ²	0,322		
	Ծածկի շերտի իրականացում 5 սմ հաստութ.խոշորահատիկ ա/բ խառնուրդից	100մ ²	0,322		

Ընդամենը
Շահույթ
Ընդամենը
ԱԱՀ 20%
Ընդամենը